



دعوة استدرج رقم (2023/1/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p>تمهيد: يمثل هذا الجدول وصف لجميع الأعمال المتعلقة بصيانة مركز انطلاق ووصول الكرك يمثل هذا الجدول حصراً لكميات الأعمال التي تخص أعمال الصيانة تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأسس لأعمال هذا الجدول. الأعمال التي تقع ضمن المواصفات الخاصة تنفذ حسب المواصفات المبينه ضمن جدول الكميات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. على المقاول تقديم عينات للمواد المراد استعمالها في أعمال الصيانة</p> <p>وصف المشروع: أولاً: عمل صيانة شاملة لمركز الإنطلاق والوصول في الكرك (المجمع الجديد) تشمل أعمال الصيانة الخارجية للمظلات المعدنية والأسوار الخارجية وصيانة المبنى الإداري (مكتب الهيئة والمسجد ومكتب الامن). ثانياً: على المقاول تقديم عينات لجميع المواد الداخلة في عملية التصنيع والتركيب من التيوبات وأعمال التكبسية و البراغي والبليتات ومواد اللحام وذلك لاعتمادها من قبل المهندس المشرف. ثالثاً: على المقاول تقديم المخططات التنفيذية اللازمة من قبله وذلك لاعتمادها من قبل المهندس المشرف. رابعاً: على المقاول تقديم وإنجاز كل ما هو لازم لاتمام العمل على أكمل وجه حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.</p>						



دعوة استدرج رقم (2023/1) اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	<p>أولاً:- الأعمال الخارجية المظلات المعدنية :-</p> <p>أ- يشمل العمل توريد وتقديم وتركيب سقف للمظلات المعدنية باستخدام ألواح لكسان سماكة 10ملم ومن أجود الأنواع بضمان (10) سنوات وكل ما يلزم من أعمال التثبيت اللازمة مع الهيكل المعدني للمظلة من (تيوبات وزوايا وبراعي ... الخ) وإزالة الأسقف القديمة الراكبة على المظلات ، على ان تُقدم العينة للموافقة والإعتماد من قبل المهندس المشرف.</p> <p>ب- دهان المظلات ويشمل أعمال الحف والمعجنة والدهان ايبوكسي ثلاث طبقات سماكة كل طبقة 75 ميكرون حسب البند 1306/1 وعلى أن تكون الطبقة الأخيرة من الدهان نوع Hammer وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>ج- صيانة مقاعد المظلات (Perforated Sheet) ويشمل فك التالف منها واستبدالها بألواح جديدة سماكة 2 ملم ولكامل المقعد بابعاد 2*0.5 متر وحسب تعليمات المهندس المشرف</p>	م ²	950 تسعمائة وخمسون				
			77 سبع وسبعون	عدد			
			26 ست وعشرون	عدد			
2	<p>الشواخص واللوحات المعدنية:</p> <p>أ- تخطيط اللوحات الراكبة على الشواخص باسماء خطوط الباصات وحسب تعليمات المهندس المشرف</p> <p>ب- تقديم وتركيب لوحة باص تثبت على المظلة على أن يكون من الصاج المجلفن على الساخن (Hot Dip Galvanized) بسماكة 1,8 ملم وعلى أن يكون الورق العاكس من النوع شديد العاكسية (High Intensity) ولا يقل العمر الافتراضي له عن 10 سنوات.</p> <p>ج- توريد وتركيب شواخص لكافة المسارب التي لا تحتوي على شاخصة ويشمل تركيب اللوحة على الشاخصة والقاعدة الخرسانية لتثبيتها وأعمال الحفر والطمم والتبليط وحسب المخطط المرفق وما ورد في المواصفات العامة للطرق 1991.</p>	عدد	77 سبع وسبعون				
			6 سته	عدد			
			2 اثنان	عدد			

ينقل إلى الخلاصة



دعوة استدرج رقم (1/2023/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
3	<p>أغطية المناهل وتصريف الامطار</p> <p>أ- توريد وتركيب اغطية خندق تصريف مياه الامطار (heavyduty) دون الحلق وقياس (1.45*0.45) متر وبنفس الشكل الراكب . كما يشمل السعر تنظيف كامل المجرى من الاتربة والحشائش وبطول 160 متر.</p> <p>ب- توريد اغطية مناهل heavy duty قياس 30*30سم دون الحلق وبنفس نوع الراكب.</p> <p>ج- عمل مجرى لتصريف مياه الأمطار خلال المطبات بعرض 20 سم والعمل يشمل كل ما يلزم من أعمال قص وزقطة وبلاط.</p>	عدد	110 مائة وعشرة				
4	<p>أعمال الدهان الخارجي :</p> <p>أ- دهان الاطاريق الخرسانية بدهان ذو خاصية تماسك قوية مع الأسطح ومقاوم للحك والمسح وينتج عند جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ومطابقا للمواصفات العالمية وباللونين الأسود والأصفر للأطاريق الخرسانية وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>ب- اعادة دهان سلاالم الحديد بعد الحف والمعجنة والدهان ايبوكسي ثلاث طبقات سماكة كل طبقة 75 ميكرون حسب البند 1306/1 وعلى أن تكون الطبقة الأخيرة من نوع Hammer وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p>	م.ط	4650 أربعة آلاف وستمئة وخمسون				
5	<p>البوابات الحديدية</p> <p>اعمال صيانة بوابات الحديد الرئيسية للمدخل والمخرج بمقاس 1600*12500 ملم ، وكل ما يلزم البوابة من عجلات وسكة أرضية وأعمال اللحام والغال سلندر وجميع الخردوات و الفصالات وكل الاكسسوارات المطلوبة واعادة الدهان بعد الحف والمعجنة والدهان ايبوكسي ثلاث طبقات سماكة كل طبقة 75 ميكرون حسب البند 1306/1 وعلى أن تكون الطبقة الأخيرة من نوع Hammer وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	2 اثنان				

ينقل إلى الخلاصة



دعوة استدرج رقم (1/2023/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6	الأعمال الكهربائية أ- استبدال وحدات الانارة الخارجية الراكبة على المباني ومن الجهة الخلفية بوحدات مشابهة للراكب على الواجهة الامامية والسعر يشمل تفقد التمديدات الكهربائية واستبدال التالف منها وحسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	50 خمسون				
		عدد	30 ثلاثون				
		عدد	24 أربع وعشرون				
		مقطوع	مقطوع				
		عدد	5 خمسة				
7	أسطح المباني أ- أعمال تفقد وصيانة رولات الزيتة وفحصها واستبدال التالف منها بلفائف الممبرين سماكة 4ملم والمنتبة باللهب ويشمل طبقة الأساس الاسفلتي كما والعمل يشمل تفقد مزاريب المطر واختبار الأسطح ضد تسريب المياه وذلك لجميع اسطح المباني (المبنى الإداري الخدمي، مكتب الأمن والمسجد). ب- تقديم وتركيب جبه حجرية نوع رويشد نفس النوع الراكب بدل التالف والمكسور وأن يكون الحجر خال من العيوب، وحسب متطلبات بند 508/8 من الباب الخامس و الكيل حسب بند 518/5 وشمولية السعر حسب بند 517/5 من الباب الخامس، وحسب متطلبات بند 502/1. وحسب المواصفة القياسية الأردنية رقم 851 لعام 1992، والسعر يشمل التثبيت و (Steel dowels) وعمل فرزة مطرية و حسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف عرض 40 سم و سماكة 3 سم	مقطوع	مقطوع				
		م.ط.	200 مائتان				



دعوة استدرج رقم (1/2023/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	<p>ج. تقديم وتلبس جدران حجرية نوع رويشد سماكة 3 سم مدقوق مسمم من نفس النوع الراكب حالياً بدل التالف والمكسور وتفقد الكحلة وأن يكون خال من العيوب الواردة في بند 503 وحسب متطلبات بند 1/502 الباب الخامس وحسب متطلبات بند 503 وبند 1،2،3/511، طراز (ج) وحسب ما تقتضيه طريقة التنفيذ، والسعر يشمل شبكة حديد التسليح Ø8 ملم / 20 سم بالاتجاهين وحسب المواصفات وبند 6/511 والمونة حسب متطلبات بند 506 والكحلة حسب بند 512 ، والكيل حسب بند 2/517 وشمولية السعر حسب بند 517/ وحسب المواصفة القياسية الأردنية رقم 851 لعام 1992. والسعر يشمل جميع علاوات الحجر المعروفه مع تشكيلاتة ولا يحق للمقاول المطالبة بأية علاوة أو أسعار اضافية لها ويعتبر سعره شاملاً لجميع تلك العلاوات او التشكيلات.</p>	2م	15 خمسة عشر				

ينقل إلى الخلاصة



دعوة استدرج رقم (2023/1/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
8	<p>ثانياً : أعمال مكتب الامن العام</p> <p>أ-توريد وتركيب شبابيك المنيوم مقاس 2500*1470 ملم ويتم تركيبها حسب متطلبات بند 1004 من الباب العاشر، مقطع خاص و بسماكة 1.6 ملم وعرض 80 ملم على الأقل، و مزودة بفرزة للفرشاية لإحكام الإغلاق، وتكون العجلات من مادة التفلون المقوى والشبر من مادة النيوبرين (مطاط صناعي) و يشترط ان تكون المقاطع المكونة لأي وحدة المنيوم بنظام متكامل ومن تصنيع احدى شركات الالومنيوم المحلية والتي لديها مقاطع خاصة، و الالومنيوم (POWDER COATED) لا يقل عن 60 ميكرون، والزجاج مزدوج (DOUBLE GLAZED)، بحيث يكون مقسى سماكة 6ملم للطبقة الخارجية و سماكة 6 ملم للطبقة الداخلية، وبينهما فراغ 12 ملم وحسب البند 1210 من الباب الثاني عشر مع مراعاة متطلبات بند 1206، والمنخل من الالومنيوم (حيثما يلزم)، مع تزويد شبابيك السحاب بزرفيل آمن يعلق أوتوماتيكياً، ويكون الكيل للشبابيك حسب بند 1009/3 وشمولية السعر حسب بند 1010/3 من الباب العاشر. و السعر يشمل أيضاً فريمات الألمنيوم، و (Aluminum thresholds) وتركيب حديد الحماية حيثما يلزم .</p> <p>ب- استبدال وحدة الانارة الداخلية وصيانة مفاتيح الإنارة وأباريز الكهرباء وتركيب وحدة انارة خارجية.</p> <p>ج- دهان لمكتب الأمن من الداخل (الجدران والسقف) دهان نوع إيجشيل أملشن (Egg shell Emulsion) مقاوم للماء عند غسله و الرطوبة و العفونة و يتكون من ثلاثة وجوه، مع المعجنه الكاملة وحسب الألوان التي يختارها المهندس المشرف، وحسب بند 1303/1 والكيل حسب بند 1315/1 وشمولية السعر حسب بند 1316/1 من الباب الثالث عشر، و السعر يشمل أيضاً معالجة السطوح و دهان أساس و جميع ما يلزم حسب توصيات الشركة الصانعة و موافقة المهندس المشرف بمساحة 45 م².</p> <p>د- صيانة الباب الحديد ومعايرته ودهانه.</p>	عدد	3 ثلاثة				
		عدد	2 اثنان				
		مقطوع	مقطوع				
		مقطوع	مقطوع				

ينقل إلى الخلاصة



دعوة استدرج رقم (1/2023/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ		
				فلس	دينار	فلس	دينار	
9	ثالثاً: أعمال صيانة مكاتب الهيئة							
	أ- اعمال الصيانة اللازمة لوحداث التكيف الموجودة وتعبئتها بالغاز	عدد	5 خمسة					
	ب- اعمال صيانة ابواب الخشب واستبدال الزرافيل والايادي بنوعيه جيدة ودهان الأبواب دهان زيتي شاملا الحف والمعجنة.	عدد	8 ثمانية					
	ج- اعمال صيانة خزائن المطبخ وتفقد الفصالات والزرافيل.	مقطوع	مقطوع					
	د- استبدال الزجاج المكسور لضافة شبك الحمام قياس 500*1220ملم.	عدد	1 واحد					
	هـ- توريد وتركيب أغطية لخزانات المياه من الصاج المجلفن سماكة 2ملم مقاس 45*45سم ويشمل الفصالات وتركيب قفل لكل خزان.	عدد	10 عشرة					
	و- أعمال صيانة باب الحديد الرئيسي لمدخل مكتب الهيئة (باب الشتر)	مقطوع	مقطوع					
ز- دهان مكتب الهيئة من الداخل (الجدران والسقف) دهان نوع إيجشل أملشن (Egg shell Emulsion) مقاوم للماء عند غسله و الرطوبة و العفونة و يتكون من ثلاثة وجوه، مع المعجنه الكاملة وحسب الألوان التي يختارها المهندس المشرف، وحسب بند 1303/1 والكيل حسب بند 1315/1 أ وشمولية السعر حسب بند 1316/1 من الباب الثالث عشر، و السعر يشمل أيضاً معالجة السطوح و دهان أساس و جميع ما يلزم حسب توصيات الشركة الصانعة و موافقة المهندس المشرف بمساحة 590م	مقطوع	مقطوع						

ينقل الى الخلاصة



دعوة استدرج رقم (1/2023/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المبلغ			
				فلس	دينار	فلس	دينار		
10	<p>رابعاً:- أعمال صيانة المسجد</p> <p>أ- اعمال صيانة باب الحديد الخارجي والسعر يشمل الدهان بعد الحف والمعجنة والدهان ايبوكسي ثلاث طبقات سماكة كل طبقة 75 ميكرون حسب البند 1/1306 وعلى أن تكون الطبقة الأخيرة من نوع Hammer وتوريد وتركيب الزرافيل والايدي ، و كل ما يلزم حسب الاصول</p> <p>ب- اعادة تبييط الساحة الخلفية للمسجد للتحكم بميول المياه وتصريفه خارج المسجد ، على ان يكون البلاط بورسلان مقاوم للانزلاق نخب أول مقاس 300*300*10 ملم . ويشمل السعر تركيب برطاشة رخام محلي طبيعي لمدخل المسجد نخب أول وحسب بند 806، والكيل وشمولية السعر حسب بند 10/817 من الباب الثامن، مع مراعاة متطلبات م.ق.أ/618/1998 و متطلبات 806/1 وذلك على مدخل باب المسجد والعمل يشمل إزالة البلاط القديم.</p> <p>ج- دهان جدران المسجد الداخلية نوع إيجشيل أملشن (Egg shell Emulsion) مقاوم للماء عند غسله و الرطوبة و العفونة و يتكون من ثلاثة وجوه، مع المعجنه الكاملة طلس وحسب الألوان التي يختارها المهندس المشرف، وحسب بند 1/1303 والكيل حسب بند 1/1315/أ وشمولية السعر حسب بند 1/1316 من الباب الثالث عشر، و السعر يشمل أيضاً معالجة السطوح و دهان أساس و جميع ما يلزم حسب توصيات الشركة الصانعة و موافقة المهندس المشرف.</p> <p>د- صيانة اعمال الكهرباء اللازمة</p> <p>هـ- صيانة الوحدات الصحية العامة المحاذية للمسجد على أن يشمل ذلك تفقد أعمال التصريف والمناهل وبطاريات المغاسل .</p>	عدد	1 واحد						
		م	إثنان وعشرون						
		مقطوع	مقطوع						
		مقطوع	مقطوع						

ينقل الى الخلاصة



دعوة استدرج رقم (1/2023/ اشغال) صيانة مركز انطلاق ووصول الكرك

الخلاصة النهائية لكافة الأعمال

المبلغ		منقول من صفحة	الوصف
دينار	فلس		
		9	خلاصة الأعمال
			الكلفة الإجمالية للمظلات (شاملة للضريبة العامة على المبيعات)
			نسبة الزيادة او الخصم على المجموع الكلي (%)
			قيمة الزيادة او الخصم
			القيمة الاجمالية للعطاء بعد الخصم او الزيادة
			القيمة الاجمالية للعطاء بالكلمات
			الإسم:
			الوظيفة:
			العنوان:
			رقم الهاتف :
			رقم الفاكس :
			توقيع المقاول :
			الختم الرسمي :
			التاريخ : / / 2023